

**Pali** : La palificazione di un impianto antigrandine viene generalmente realizzata con pali in cemento precompresso ancorati su tutto il perimetro. La distanza di palificazione ideale lungo la fila per gli impianti piani è di 8 – 10 metri mentre per gli impianti a capannina si possono tranquillamente posizionare a 12 mt.

Negli impianti ad elastici senza ancoraggi laterali vengono utilizzati robusti pali in legno trattato che per la loro robustezza da soli sono in grado di sorreggere tutto il peso del quale vengono caricati. Devono essere interrati alla profondità di 100-110 cm. e possono essere collocati ogni 10 metri lungo la fila.



	altezza cm.	diametro
Pali trattati	4,00	4 / 6
Pali trattati	4,00	6 / 8
Pali trattati	4,00	8 / 10
Pali trattati	4,00	9 / 11
Pali trattati	4,00	10 / 12
Pali trattati	4,00	12 / 14
Pali trattati	5,00	8 / 10
Pali trattati	5,00	9 / 11
Pali trattati	5,00	10 / 12
Pali trattati	5,00	11 / 13
Pali trattati	5,00	12 / 14
Pali trattati	5,00	14 / 16
Pali trattati	5,50	8 / 10
Pali trattati	5,50	9 / 11
Pali trattati	5,50	10 / 12
Pali trattati	5,50	11 / 13
Pali trattati	5,50	12 / 14
Pali trattati	5,50	14 / 16
Pali trattati	6,00	8 / 10
Pali trattati	6,00	10 / 12
Pali trattati	6,00	12 / 14
Pali trattati	6,00	14 / 16
Pali trattati	6,50	10 / 12
Pali trattati	6,50	12 / 14



sezione	trecce	kg/mt.
7 x 7 R	4 da 3 x 2,25	11
8 x 8,5	4 da 3 x 2,25	16
8 x 8,5 R	6 da 3 x 2,25	16
9 x 9	4 da 3 x 2,25	19
9 x 9 R	6 da 3 x 2,25	19
8 x 12	6 da 3 x 2,25	25
8 x 12 R	8 da 3 x 2,25	25
16 x 11	8 da 3 x 2,25	38
13 x 14	12 da 3 x 2,25	45

